

Ing. Sergio Gervasoni
(timbro-firma)

Delibera di Adozione C.C. n. 42 del 22/11/2016

Delibera di Approvazione C.C. n. ___ del ___/___/___



professionista incaricato



Studio Gervasoni Zucchi
Ambiente & Sicurezza

Piazza Torre B. Colleoni, 58
24033 Calusco d'Adda (BG)
035 5472075 info@studiogervasonizucchi.191.it

Ing. Sergio Gervasoni

Piazza Torre B. Colleoni n.58
24033 Calusco d'Adda (BG)
Tel. +39.035.5472075

E-mail: info@studiogervasonizucchi.191.it

consulenza urbanistica e cartografia

BARBARA MAGNI
ARCHITETTO

Via Bartolomeo Zucchi, 1
20900 Monza
tel. 039/328289
fax 039/2317585
www.archbarbaramagni.it

Arch. Barbara Magni

Via Bartolomeo Zucchi n. 1
20900 Monza (MB)
Tel. +39.039.328289

E-mail: studio@archbarbaramagni.it

committente **COMUNE DI VILLASANTA (MB)**

oggetto **Aggiornamento Classificazione Acustica del.C.C.n.303 19/05/2003
in coordinamento col P.G.T. vigente (del.C.C.n.156-7/12),ex L.447/95,
L.R.13/01,D.G.R. VII/9776 12.07.02,D.G.R. VIII/11349 10.02.10 e s.m.i.
Variante parziale**

elaborato **PROPOSTA CONTRODEDUZIONI AI PARERI PERVENUTI**



data febbraio 2017

agg.

agg.

file \...\

**PROPOSTA
CONTRODEDUZIONI**

Sommario

Gruppo di lavoro	3
Premessa	4
Parere ARPA Lombardia.....	5
Parere Comune di Monza.....	6
Parere Comune di Concorezzo	7

Allegati

- Parere ARPA
- Parere Comune di Monza
- Parere Comune di Concorezzo

Gruppo di lavoro

Professionista incaricato:

ing. Sergio Gervasoni
Studio Associato Gervasoni Zucchi
Piazza Torre B. Colleoni 58
24033 Calusco d'Adda (BG)

Collaborazione urbanistica e cartografica:

Arch. Barbara Magni
Via B. Zucchi 1
20900 Monza (MB)

Servizio urbanistica edilizia privata Comune di Villasanta

Responsabile del Settore: Arch. Davide Teruzzi

Contributi esterni

Provincia di Monza e Brianza Settore Territorio
Responsabile Servizio Infrastrutture, Mobilità e Interventi Strategici
Arch. Laura Casini

Premessa

Nel presente documento sono analizzati i pareri degli enti istituzionali coinvolti (ARPA, Comuni limitrofi) e le eventuali osservazioni pervenute a seguito dell'adozione della variante della Classificazione acustica comunale e del relativo Regolamento di attuazione avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22.11.2016.

Nel caso in cui si ritiene che l'osservazione possa essere recepita sono, inoltre, illustrate le modifiche che dovrebbero essere apportate agli elaborati grafici della Classificazione acustica.

L'iter procedurale prevede, successivamente:

- l'approvazione definitiva con delibera del Consiglio Comunale richiamante i pareri dei soggetti istituzionali coinvolti e le determinazioni assunte anche in relazione alle eventuali osservazioni presentate.
- entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- l'invio di copia della delibera di approvazione della Classificazione acustica ed i relativi elaborati grafici alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente di Regione Lombardia nei formati e modalità definite dalla DGR VIII/11349 del 10.02.2010.

Nelle schede riportate ai paragrafi successivi è riportata l'analisi dei pareri e delle osservazioni pervenute.

Parere ARPA Lombardia

ARPA Lombardia, con nota del 22.12.2016 Class. 8.5.9 fascicolo 2016.6.67.945, ha espresso parere favorevole avendo rilevato che la documentazione tecnica relativa alla Classificazione acustica è conforme alla normativa di riferimento.

Non sono state pertanto richieste modifiche alla Classificazione adottata.

Parere Comune di Monza

Il Comune di Monza ha inoltrato proprio parere con nota del 27.12.2016.

Nel documento di espressione parere viene osservato che in un breve tratto lungo viale Monza è presente il contatto di aree i cui valori limite si discostano di più di 5 dB.

L'area è ricompresa nell'ambito di variante n. 22.

Nella figura 1 seguente è riportato un estratto della tavola di classificazione in variante dell'area in esame e, in figura 2, il mosaico delle Classificazioni acustiche del Comune di Villasanta e dei Comuni limitrofi sempre per la stessa area.



Figura 1 Classificazione acustica Villasanta



Figura 2 Mosaico Classificazioni acustiche

L'osservazione è pertinente in quanto la legge regionale, fatto salvo alcune deroghe, vieta il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore di 5 dBA.

Si propone, per ovviare al problema, di prolungare la fascia di classe IV posta lungo viale Monza in modo di creare una classe intermedia tra le due classi e consentire una diminuzione progressiva dei valori limite. Nella scheda seguente è illustrata la modifica proposta.

Classificazione acustica delib. CC 42/2016	Modifica proposta a seguito di osservazione
<p>Motivazioni: Evitare il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostano in misura superiore di 5 dBA.</p>	

Parere Comune di Concorezzo

Il Comune di Concorezzo ha inoltrato proprio parere con nota del 19.12.2016.

Il parere contiene due osservazioni:

Osservazione 1

Viene richiesto di togliere l'indicazione grafica delle fasce territoriali di pertinenza della viabilità extraurbana secondaria nella parte di territorio di pertinenza del Comune di Concorezzo, in particolare in corrispondenza delle SP 60 e SP 217 (si veda la figura 3 seguente).

Le fasce di pertinenza oggetto della richiesta, le cui dimensioni sono definite dal DPR 142/2004, sono state riportate nella planimetria di classificazione acustica così come indicate dalla Provincia di Monza e Brianza nel Piano di azione rete stradale provinciale 2013 ex DLgs 194/2005.

La rappresentazione grafica riportata nella planimetria di Classificazione acustica ha solo valore illustrativo dell'ampiezza delle fasce di pertinenza stradali, le cui dimensioni sono fissate da norma nazionale, all'interno delle quali non si applicano, per il solo rumore da traffico stradale, i limiti previsti dalla classificazione. La rappresentazione grafica nella porzione di territorio di competenza del comune di Concorezzo adottata ha la sola finalità di evidenziare la simmetria delle fasce rispetto l'asse stradale.

Stante quanto sopra riportato non si ritiene necessario recepire l'osservazione.

Osservazione 2

Viene richiesto di riclassificare in classe IV una porzione di territorio compresa tra la SP60 ed il territorio Comunale di Concorezzo, in corrispondenza delle vie dei Mille e Dandolo in Comune di Villasanta e via Monte Rosa in Comune di Concorezzo (area evidenziata in figura 3). L'area è posta attualmente in classe III e non è stata oggetto di variazione nella presente variante della Classificazione acustica.

Motivazione della richiesta è l'uniformazione dalla classificazione dell'area tra i due Comuni che vede una piccola zona di classe III compresa entro una più estesa zona di classe IV e la presenza nelle vicinanze della piattaforma di raccolta rifiuti di Concorezzo in via Monte Rosa.

La destinazione urbanistica dell'area è agricola ed è inserita entro il perimetro del Parco locale di interesse sovracomunale "Parco della Cavallera". Nell'area non sono presenti insediamenti o recettori sensibili.

Nonostante la destinazione urbanistica e l'uso attuale siano maggiormente conformi alla definizione della classe III si ritiene che, non essendo peraltro presenti recettori sensibili, si possa recepire l'osservazione secondo il criterio indicato anche nelle linee guida regionali di evitare, ove possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio con zone a differenti valori limite.




Figura 3 Fascia di pertinenza viabilità extraurbana



Figura 4 Estratto Mosaico Classificazioni acustiche

Nella scheda seguente è illustrata la modifica proposta.

Classificazione acustica delib. CC 42/2016	Modifica proposta a seguito di osservazione
	
<p>Motivazioni: Uniformare la classificazione evitando eccessiva frammentazione del territorio in aree a diversi valore limite.</p>	